Ко-генератори за газ от отпадъци



Ко-генератор [1] тип	FG 34	FG 50	FG 123	FG 189	FG 250	FG 363
Електрическа мощност (kW)	34	50	123	189	250	363
Топлинна мощност (kW)	58	84	181	260	343	483
Препоръчителна цена (синхронен алтернатор)	**147 274**	**163 703**	**245 065**	**328 384**	**385 885**	**447 103**
Препоръчителна цена (асинхронен алтернатор)	**141 015**					
Интегрирани аксесоари (ако са необходими) [2]						
Фикс. компенсация (cos phi = 0,95) без поддържащ филтър (само асинхронните)	2 054					
Комплект за свързване на интеркулера (<70°C)				7 784	8 508	7 784
Втора линия за разбота с природен или прапанбутран газ	5 105	5 789	6 004	7 589	9 075	9 740
Акумулатор със зарядно устройство за икономия на ел.енергия	1 252	1 252	1 252	1 252	1 643	1 643
Втори шумозаглушител за димните газове от високолегирана стомана	4 714	4 714	7 706	7 706	8 273	8 664
Съд за неутрализация от високолегирана стомана	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Меки връзки за топлата вода, газ, димни газове (интеркулер)	1 291	1 291	1 741	1 995	2 367	3 208
Циркулационна помпа за топла вода със защита на двигателя	880	1 350	1 858	2 210	2 699	2 758
Циркулационна помпа за отопление с променливи обороти и защита на двигателя	2 210	2 210	3 540	3 873	6 669	6 669
3-пътен вентил със задвижка за повишаване температурата на връщащата се вода	2 582	2 640	2 738	2 875	3 247	3 501
3-пътен смесителен вентил със задвижка за повишаване температурата на връщащата се вода	1 252	1 643	1 917			
Водоохладителна кула с помпа, топлообменник и автоматика	10 033	11 383	16 194	22 336	26 697	33 014
Аксесоари за автоматизиране (ако са необходими) [3]						
Управление по необходимост от ток	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
Управление по "zero-purchase" на напрежението	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009
Регулиране на оборотите на циркулационната помпа	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467
Управление за повишаване температурата на връщащата се вода	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467	1 467
LON-Bus интерфейс за БМС(цена за всяка точка поотделно)	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266	3 266
Блок за управление при работа като авариен генератор съгласно VDE	6 239	6 239	7 080	7 471	7 471	8 371
Система за дистанционно управление "TeleManager"	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Базово управлениел "MiniManager"	4 616	4 616	4 616	4 616	4 616	4 616
Управление "MaxiManager" приблизителна цена	23 079	23 079	23 079	23 079	23 079	23 079
Система за визуализация "VisuManager" приблизителна цена	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972	18 972
Други						
Пакетаж	1 584	1 584	1 995	2 425	2 640	2 640
Първоначален пуск и настройка от специалисти на SokraTherm	5 867	5 867	6 063	6 454	6 845	6 845
Документация на английски език	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
резервни части, тяхната смяна и периодичните ремонти) за работен час	3	3	5	6	7	9

[1] Доставка в зависимост от техническото задание, в цената на ко-генератора не е вкл.монтаж, първоначално пускане и поддръжка

[2] Без монтаж

[3] Вкл.монтаж и окабеляване в ко-генератора, без външно окабеляване

Забележка: Цените са в български лева без ДДС. БГ Терм си запазва правото на промени по този ценоразпис без предизвестие.